



COMUNE DI PISTOIA

Assessorato Lavori Pubblici, Edilizia Scolastica, Impiantistica Sportiva,
Edilizia Cimiteriale e Cimiteri

Pistoia,

Al Consigliere Comunale Lorenzo Boanini

p.c. Al Sindaco
Alessandro Tomasi

Al Presidente del Consiglio Comunale
Emanuele Gelli

Al ViceSegretario Generale
Daria Vitale

OGGETTO: Interrogazione protocollo n.36914 del 15.03.23 relativa a: "Lavori Cimitero Comunale"

Gentile Consigliere,

con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, su delega del Sindaco ai sensi dell'art. 21 del Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Comunale, comunico quanto segue:

In riferimento all'interrogazione consiliare (prot. n.36914 del 15/03/2023), con oggetto "Lavori cimitero comunale", si riporta di seguito un elenco dei lavori effettuati recentemente per quanto di competenza della U.O. Servizi Cimiteriali (opere di manutenzione ordinaria):

Principali lavorazioni eseguite nell'anno 2022 :

- Rifacimento della copertura del blocco ossari posto dietro alla Chiesa centrale, mediante posa di membrana bituminosa e completa sostituzione dei marsigliesi e sostituzione del lucernario ivi presente. A completamento è stata eseguita la tinteggiatura della porzione di facciata soprastante il loggiato.
- Risanamento e tinteggiatura dei muri controterra delle gallerie seminterrate del fabbricato loculi, che presentavano segni di umidità ed evidente degrado degli intonaci.

Principali lavorazioni iniziate nell'anno 2022 e completate ad inizio anno 2023:

- Risanamento delle campate delle gallerie seminterrate con ripristini localizzati del calcestruzzo armato nella zona sottotrave e successiva tinteggiatura.
- Facendo seguito ai lavori di manutenzione ordinaria della copertura del fabbricato loculi (punto 1.1), si è intervenuti sulle facciate della Chiesa centrale, rispettivamente principale e laterali tramite il risanamento dell'intonaco ammalorato e la completa tinteggiatura.

Principali lavorazioni attualmente in corso:

- Sono in corso verifiche di stabilità dei controsoffitti del fabbricato loculi Sud, a seguito di infiltrazioni presenti. L'Ufficio ha predisposto una perizia di stima per la manutenzione ordinaria della copertura, con sostituzione della guaina impermeabilizzante per un importo di euro 130.800,00 + IVA e oneri di legge, di cui 43.468,00 per oneri di sicurezza. Tale lavorazione è suddivisibile in Lotti.

Un saluto cordiale.

L'Assessore
Alessandra Frosini

U

COMUNE DI PISTOIA
Comune di Pistoia

Protocollo N.0049072/2023 del 05/04/2023